

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Specyfikacja techniczna – budowlane prace naprawcze w obiektach EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś

Zleceniodawca zleca wykonanie drobnych napraw wynikających z protokołu przeglądu obiektów wykonanego w listopadzie 2019r.

1. Boks magazynu kruszyw

1.1. Oczyszczyć skorodowane miejsca i zabezpieczyć konstrukcję antykorozyjnie.

- Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych 3m²
- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m 3m²

1.2. Wyprostować kratownicę i wzmocnić w miejscu zgięcia. zdj_1:



2. Hala Produkcyjna

2.1. Usunąć mech z dachu. 1m²

2.2. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne na dachu. 9m²

2.3. Poprawić mocowania blach pokrycia dachowego - blacha 200x80

3. Hala magazynowa

3.1. Zamontować brakującą rurę spustową. – rura długości 4m dostępna u zleceniodawcy.
Wymagane 3 nowe haki montażowe do konstrukcji hali stalowej

3.2. Zabezpieczyć uszkodzoną płytę osłonową elewacyjną przed ewentualną korozją. 2m²

4. Budynek administracyjny wraz z portiernią

4.1. Oczyszczyć i zabezpieczyć antykorozyjnie wspornik od klimatyzatora - konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) wspornik od klimatyzatora 0,3m²
Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych wspornik klimatyzacji 0,3m²

4.2. Uzupelnąć miejsca kotwienia masztu materiałem izolacyjnym, 32 pkt (0,2m²)

- 4.3. Oczyszczyć na kontenerze Portierni miejscowo skorodowane miejsca i zabezpieczyć je antykorozyjnie, 0,3m²
- 4.4. Usunąć luźny przewód od klimatyzatora,
- 4.5. Wymienić podsufitkę w Portierni, montaż elementów wykończeniowych - podsufitka z płyty HDF 8,8m²
- 4.6. Wymienić parapety wewnętrzne i zewnętrzne Portierni - Montaż elementów wykończeniowych przy oknach 1,5m wraz obróbką.

5. Hala Betoniarni

- 5.1. Zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone miejsca, ok 12m²
- 5.2. Usunąć mech z dachu. Ok10m² zdj._2:



6. Budynek socjalno – magazynowy

- 6.1. Pęknięcia na ścianach w pomieszczeniu "Warsztat" – założyć marki pomiarowe 4szt
- 6.2. Pęknięcia na ścianie w pomieszczeniu "Magazyn" – założyć marki pomiarowe 4szt
_zdj_3



7. Pomieszczenie na sprężarki

- 7.1. Poprawić montaż obudowy na ścianie frontowej – poprawić mocowanie powłoki – 10 pkt
- 7.2. Zamontować żaluzje w dwóch otworach wentylacyjnych - 2 szt. 50x50 (siatka dostępna u zleciendawcy)

UWAGI:

- Zleceniodawca umożliwi dostęp do niezbędnych mediów (prąd / woda)
- Dostęp do połaci dachowych – drabina
- Dostęp do kratownicy wiaty kruszyw wymaga użycia podnośnika lub rusztowania
- Prace możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od pn- pt od 7:00-18:00
- Zleceniodawca zaleca wizję lokalną na zakładzie produkcyjnym

Miejsce wykonania prac: Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych oraz ustalenia terminu wizji lokalnej: Tomasz Szczotka, T: 692437654, @: tomasz.szczotka@epore.pl

Postępowanie nr 113244/2020